

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

**Ремонт проезжей части въездной группы и внутридомовой территории.**

(наименование работ и затрат)

**Сметная стоимость**

Средства на оплату труда  
Затраты труда

В текущем  
уровне цен

**123 500,98 руб.**

53 832,44 руб.

139,62 чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 49

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №147 декабрь 2018 года

| № п/п                   | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Ед. изм.         | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб. |
|-------------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|
| 1                       | 2                             | 3  | 4                | 5             | 6                      | 7                        | 8                              | 9  | 10  | 11                                      |
| <b>Локальная смета:</b> |                               |  |                  |               |                        |                          |                                |  |   |   |
| 1                       | 3.11-21-8                     | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ГРАНИТНЫХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ. ЗП | 100 м2           | 0,1715        |                        | ) *1,15) *1,15)          |                                |  |   |   |
|                         |                               | ЭМ   |                  |               | 3 130,40               | *0,8                     | 1,047                          | 594,70                                   | 21,43   | 12 744,36                               |
|                         |                               | в т.ч. ЗПМ   |                  |               | 226,80                 | *0,8                     | 1,047                          | 46,83                                    | 9,26  | 433,67                                  |
|                         |                               | МР   |                  |               | 55,33                  | *0,8                     | 1,047                          | 11,43                                    | 21,43   | 244,85                                  |
|                         |                               | НР от ЗП   | %                | 104           | 5,67                   | ) *0                     | 1                              | 0,00                                     | 5,36  | 0,00                                    |
|                         |                               | СП от ЗП   | %                | 70            |                        |                          |                                | 618,49                                   | 85  | 10 832,71                               |
|                         |                               | НР и СП от ЗПМ   | %                | 175           |                        |                          |                                | 416,29                                   | 41  | 5 225,19                                |
|                         |                               | ЗТР  |                  |               |                        | ) *1,15) *1,15)          |                                | 20,00                                    | 157   | 384,41                                  |
|                         |                               |  | чел-ч            | 280           |                        | *0,8                     | 1,047                          | 53,19                                    |   |   |
|                         |                               | <b>Всего по позиции:</b>   |                  |               |                        |                          |                                | <b>1 696,31</b>                          |   | <b>29 620,34</b>                        |
| 2                       | 6.68-51-5                     | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ толщ. 80мм                     | 100 м3           | 0,0137        |                        |                          |                                |  |   |   |
|                         |                               | ЗП   |                  |               | 624,69                 | ) *1,15) *1,15           | 1,047                          | 11,85                                    | 21,43   | 253,95                                  |
|                         |                               | ЭМ   |                  |               | 1 574,15               | ) *1,15) *1,25           | 1,047                          | 32,46                                    | 9,15  | 296,99                                  |
|                         |                               | в т.ч. ЗПМ   |                  |               | 280,92                 | ) *1,15) *1,25           | 1,047                          | 5,79                                     | 21,43   | 124,13                                  |
|                         |                               | МР   |                  |               | 0,00                   | ) *0                     | 1                              | 0,00                                     | 1   | 0,00                                    |
|                         |                               | НР от ЗП   | %                | 80            |                        |                          |                                | 9,48                                     | 68  | 172,69                                  |
|                         |                               | СП от ЗП   | %                | 55            |                        |                          |                                | 6,52                                     | 41  | 104,12                                  |
|                         |                               | НР и СП от ЗПМ   | %                | 175           |                        |                          |                                | 10,13                                    | 157   | 194,88                                  |
|                         |                               | ЗТР  | чел-ч            | 49,5          |                        | ) *1,15) *1,15           | 1,047                          | 0,94                                     |   |   |
|                         |                               | <b>Всего по позиции:</b>   |                  |               |                        |                          |                                | <b>70,44</b>                             |   | <b>1 022,63</b>                         |
| 3                       | 6.69-17-3                     | ОЧИСТКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ (ПРИМ.)                                | 100 шт.          | 0,1715        |                        |                          |                                |  |   |   |
|                         |                               | ЗП   |                  |               | 12,08                  | ) *1,15) *1,15           | 1,047                          | 2,87                                     | 21,43   | 61,49                                   |
|                         |                               | ЭМ   |                  |               | 0,00                   | ) *1,15) *1,25           | 1,047                          | 0,00                                     | 1   | 0,00                                    |
|                         |                               | в т.ч. ЗПМ   |                  |               | 0,00                   | ) *1,15) *1,25           | 1,047                          | 0,00                                     | 21,43   | 0,00                                    |
|                         |                               | МР   |                  |               | 0,00                   | ) *0                     | 1,002                          | 0,00                                     | 1   | 0,00                                    |
|                         |                               | НР от ЗП   | %                | 91            |                        |                          |                                | 2,61                                     | 73  | 44,89                                   |
|                         |                               | СП от ЗП   | %                | 70            |                        |                          |                                | 2,01                                     | 41  | 25,21                                   |
|                         |                               | НР и СП от ЗПМ   | %                | 175           |                        |                          |                                | 0,00                                     | 157   | 0,00                                    |
|                         |                               | ЗТР  | чел-ч            | 1,16          |                        | ) *1,15) *1,15           | 1,047                          | 0,28                                     |   |   |
|                         |                               | <b>Всего по позиции:</b>   |                  |               |                        |                          |                                | <b>7,49</b>                              |   | <b>131,59</b>                           |
| 4                       | 3.15-165-1                    | Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения                    | 100 м2           | 0,1715        |                        |                          |                                |  |   |   |
|                         |                               | ЗП   |                  |               | 51,98                  | ) *1,15) *1,15           | 1,025                          | 12,08                                    | 21,43   | 258,95                                  |
|                         |                               | ЭМ   |                  |               | 0,82                   | ) *1,15) *1,25           | 1,025                          | 0,21                                     | 8,27  | 1,72                                    |
|                         |                               | в т.ч. ЗПМ   |                  |               | 0,14                   | ) *1,15) *1,25           | 1,025                          | 0,04                                     | 21,43   | 0,75                                    |
|                         |                               | МР   |                  |               | 0,00                   | ) *0                     | 1                              | 0,00                                     | 1   | 0,00                                    |
|                         |                               | НР от ЗП   | %                | 100           |                        |                          |                                | 12,08                                    | 81  | 209,75                                  |
|                         |                               | СП от ЗП   | %                | 64            |                        |                          |                                | 7,73                                     | 41  | 106,17                                  |
|                         |                               | НР и СП от ЗПМ   | %                | 175           |                        |                          |                                | 0,07                                     | 157   | 1,18                                    |
|                         |                               | ЗТР  | чел-ч            | 4,65          |                        | ) *1,15) *1,15           | 1,025                          | 1,08                                     |   |   |
|                         |                               | <b>Всего по позиции:</b>   |                  |               |                        |                          |                                | <b>32,17</b>                             |   | <b>577,77</b>                           |
| 5                       |                               | Бетоноконтакт "Кнауф"  | кг               | 6,13          | 95,20                  |                          | 1                              | 583,58                                   | 1   | 583,58                                  |
|                         |                               | <i>Базисная стоимость: 95,20 = 95,2</i>                                      |                  |               |                        |                          |                                |  |   |   |
|                         |                               | <b>Всего по позиции:</b>   |                  |               |                        |                          |                                | <b>583,58</b>                            |   | <b>583,58</b>                           |
| 6                       | 3.27-37-1                     | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие                       | 1000 м2 покрытия | 0,01715       |                        |                          |                                |  |   |   |
|                         |                               | ЗП   |                  |               | 134,06                 | ) *1,15) *1,15           | 1,047                          | 3,18                                     | 21,43   | 68,22                                   |
|                         |                               | ЭМ   |                  |               | 0,00                   | ) *1,15) *1,25           | 1,047                          | 0,00                                     | 1   | 0,00                                    |

| 1  | 2          | 3   | 4                  | 5        | 6        | 7             | 8     | 9                | 10    | 11                |
|--|------------|---|--------------------|----------|----------|---------------|-------|------------------|-------|-------------------|
|  |            | в т.ч. ЗПМ  |                    |          | 0,00     | )*1,15)*1,25  | 1,047 | 0,00             | 21,43 | 0,00              |
|  |            | МР  |                    |          | 0,00     |               | 1,03  | 0,00             | 1     | 0,00              |
|  |            | НР от ЗП  | %                  | 140      |          |               |       | 4,45             | 112   | 76,41             |
|  |            | СП от ЗП  | %                  | 79       |          |               |       | 2,51             | 41    | 27,97             |
|  |            | НР и СП от ЗПМ  | %                  | 175      |          |               |       | 0,00             | 157   | 0,00              |
|  |            | ЗТР   | чел-ч              | 11,4     |          | )*1,15)*1,15  | 1,047 | 0,27             |       |                   |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>10,14</b>     |       | <b>172,60</b>     |
| 7  |            | Сетка металлическая 50х50х3мм   |                    |          |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | Базисная стоимость: 145,60 = 145,6  | м2                 | 17,15    | 145,60   |               | 1     | 2 497,04         | 1     | 2 497,04          |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>2 497,04</b>  |       | <b>2 497,04</b>   |
| 8  | 3.27-31-9  | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ТОЛЩИНА СЛОЯ, СМ 20 (ТОЛЩ. 50Ммм) | 1000 м2            | 0,01715  |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | ЗП  |                    |          | 3 318,98 | )*1,15)*1,15  | 1,047 | 78,82            | 21,43 | 1 689,01          |
|  |            | ЭМ  |                    |          | 3 673,13 | )*1,15)*1,25  | 1,047 | 94,81            | 12,07 | 1 144,36          |
|  |            | в т.ч. ЗПМ  |                    |          | 765,18   | )*1,15)*1,25  | 1,047 | 19,75            | 21,43 | 423,26            |
|  |            | МР  |                    |          | 8 583,38 |               | 1,03  | 151,62           | 4,62  | 700,49            |
|  |            | НР от ЗП  | %                  | 140      |          |               |       | 110,35           | 112   | 1 891,69          |
|  |            | СП от ЗП  | %                  | 79       |          |               |       | 62,27            | 41    | 692,49            |
|  |            | НР и СП от ЗПМ  | %                  | 175      |          |               |       | 34,56            | 157   | 664,52            |
|  |            | ЗТР   | чел-ч              | 302      |          | )*1,15)*1,15  | 1,047 | 7,17             |       |                   |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>532,43</b>    |       | <b>6 782,56</b>   |
| 9  |            | Пескобетон М-300  |                    |          |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | Базисная стоимость: 6,72 = 6,72   | кг                 | 2250     | 6,72     |               | 1     | 15 120,00        | 1     | 15 120,00         |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>15 120,00</b> |       | <b>15 120,00</b>  |
| 10   | 3.27-31-10 | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ К ПОЗ. 27-31-9   | 1000 м2            | -0,01715 |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | ЗП  |                    |          |          | )*1,15)*1,15) |       |                  |       |                   |
|  |            |   |                    |          | 67,84    | *15           | 1,047 | -24,16           | 21,43 | -517,85           |
|  |            | ЭМ  |                    |          |          | )*1,15)*1,25) |       |                  |       |                   |
|  |            |   |                    |          | 3,72     | *15           | 1,047 | -1,44            | 9,14  | -13,16            |
|  |            | в т.ч. ЗПМ  |                    |          |          | )*1,15)*1,25) |       |                  |       |                   |
|  |            |   |                    |          | 0,88     | *15           | 1,047 | -0,34            | 21,43 | -7,30             |
|  |            | МР  |                    |          | 55,50    | )*0           | 1,03  | 0,00             | 3,66  | 0,00              |
|  |            | НР от ЗП  | %                  | 140      |          |               |       | -33,82           | 112   | -579,99           |
|  |            | СП от ЗП  | %                  | 79       |          |               |       | -19,09           | 41    | -212,32           |
|  |            | НР и СП от ЗПМ  | %                  | 175      |          |               |       | -0,60            | 157   | -11,46            |
|  |            | ЗТР   | чел-ч              | 5,3      |          | )*1,15)*1,15) | 1,047 | -1,89            |       |                   |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          | *15           |       | <b>-79,11</b>    |       | <b>-1 334,78</b>  |
| 11   | 3.11-21-8  | Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт.   | 100 м2<br>покрытия | 0,1715   |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | ЗП  |                    |          | 3 130,40 | )*1,15)*1,15  | 1,047 | 743,37           | 21,43 | 15 930,45         |
|  |            | ЭМ  |                    |          | 226,80   | )*1,15)*1,25  | 1,047 | 58,54            | 9,26  | 542,10            |
|  |            | в т.ч. ЗПМ  |                    |          | 55,33    | )*1,15)*1,25  | 1,047 | 14,28            | 21,43 | 306,07            |
|  |            | МР  |                    |          | 5,67     | )*0           | 1     | 0,00             | 5,36  | 0,00              |
|  |            | НР от ЗП  | %                  | 104      |          |               |       | 773,10           | 85    | 13 540,88         |
|  |            | СП от ЗП  | %                  | 70       |          |               |       | 520,36           | 41    | 6 531,48          |
|  |            | НР и СП от ЗПМ  | %                  | 175      |          |               |       | 24,99            | 157   | 480,53            |
|  |            | ЗТР   | чел-ч              | 280      |          | )*1,15)*1,15  | 1,047 | 66,49            |       |                   |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>2 120,36</b>  |       | <b>37 025,44</b>  |
| 12   |            | Плиты гранитные б/у   | м2                 | 17,15    | 0,00     |               | 1     | 0,00             | 1     | 0,00              |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>       |
| 13   |            | Клей Юнис гранит  |                    |          |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | Базисная стоимость: 25,20 = 25,2  | кг                 | 68,6     | 25,20    |               | 1     | 1 728,72         | 1     | 1 728,72          |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>1 728,72</b>  |       | <b>1 728,72</b>   |
| 14   | 3.15-139-1 | ЗАТИРКА ШВОВ МЕЖДУ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОЙ СМЕСИ  | 100 м2             | 0,1715   |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | ЗП  |                    |          | 745,68   | )*1,15)*1,15  | 1,025 | 173,35           | 21,43 | 3 714,99          |
|  |            | ЭМ  |                    |          | 0,00     | )*1,15)*1,25  | 1,025 | 0,00             | 1     | 0,00              |
|  |            | в т.ч. ЗПМ  |                    |          | 0,00     | )*1,15)*1,25  | 1,025 | 0,00             | 21,43 | 0,00              |
|  |            | МР  |                    |          | 0,23     | )*0           | 1     | 0,00             | 5,35  | 0,00              |
|  |            | НР от ЗП  | %                  | 100      |          |               |       | 173,35           | 81    | 3 009,14          |
|  |            | СП от ЗП  | %                  | 64       |          |               |       | 110,94           | 41    | 1 523,15          |
|  |            | НР и СП от ЗПМ  | %                  | 175      |          |               |       | 0,00             | 157   | 0,00              |
|  |            | ЗТР   | чел-ч              | 52       |          | )*1,15)*1,15  | 1,025 | 12,09            |       |                   |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>457,64</b>    |       | <b>8 247,28</b>   |
| 15   |            | Затирка Ceresit CE 33 Super, серый  |                    |          |          |               |       |                  |       |                   |
|  |            | Базисная стоимость: 105,20 = 105,2  | кг                 | 7,06     | 105,20   |               | 1     | 742,71           | 1     | 742,71            |
|  |            | <b>Всего по позиции:</b>  |                    |          |          |               |       | <b>742,71</b>    |       | <b>742,71</b>     |
| <b>Итого по смете: См. № Молоч. пер., д.2. Рем проезд части въезд группы и внутридом террит.</b> |            |   |                    |          |          |               |       | <b>25 519,92</b> |       | <b>102 917,48</b> |
| Всего по смете   |            |   |                    |          |          |               |       |                  |       | 102 917,48        |
| НДС 20%  |            |   |                    |          |          |               |       |                  |       | 20 583,50         |
| <b>Итого с НДС</b>   |            |   |                    |          |          |               |       |                  |       | <b>123 500,98</b> |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| Ресурсная ведомость на  |                                    |                   |       |                  |           |
|---|------------------------------------|-------------------|-------|------------------|-----------|
| Объект: См. № Молоч. пер., д.2. Рем проезд части въезд группы и внутридом террит. |                                    |                   |       |                  |           |
| Обоснование   | Наименование                       | Единица измерения | Объем | Текущая          |           |
|   |                                    |                   |       | цена             | стоимость |
| 1   | 2                                  | 3                 | 4     | 5                | 6         |
| <b>Материальные ресурсы</b>   |                                    |                   |       |                  |           |
|   | Бетоноконтакт "Кнауф"              | кг                | 6,13  | 95,20            | 583,58    |
|   | Сетка металлическая 50х50х3мм      | м2                | 17,15 | 145,60           | 2 497,04  |
|   | Пескобетон М-300                   | кг                | 2250  | 6,72             | 15 120,00 |
|   | Плиты гранитные б/у                | м2                | 17,15 | 0,00             | 0,00      |
|   | Клей Юнис гранит                   | кг                | 68,6  | 25,20            | 1 728,72  |
|   | Затирка Ceresit CE 33 Super, серый | кг                | 7,06  | 105,20           | 742,71    |
| <b>Итого материальные ресурсы</b>   |                                    |                   |       | <b>20 672,05</b> |           |

НДС 20% 4 134,41