

Приложение №2

к пункту 3 Решения собственника помещения в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, Казарменный пер., д. 3, по вопросам,
поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании собственников,
проводимом в форме заочного голосования

Капитальный ремонт лифтовых холлов на -1, -2 этажах дома.

Перечень услуг и работ:

Наименование работ, материалов	Ед. изм.	Кол-во
Проект производства работ	Компл.	1
Напольное покрытие		
Демонтаж существующего плинтуса из керамогранитной плитки высотой 100мм с расчисткой поверхности стен от растворов.	м/п	381,52
Демонтаж существующего напольного покрытия из керамогранитной плитки с расчисткой основания от старых растворов.	м2	386,62
Монтаж напольной керамогранитной плитки с затиркой швов.	м2	386,62
Устройство плинтуса из плитки с затиркой швов.	м/п	381,52
Стены		
Расчистка поверхностей стен. С предварительным демонтажем информационных табличек и стендов.	м2	844,35
Огрунтовка поверхностей стен.	м2	844,35
Шпаклевка поверхности стен со шлифовкой.	м2	844,35
Огрунтовка поверхностей стен.	м2	844,35
Покраска стен за 2 раза. Цвет по Дюлекс 30GY 83\021	м2	844,35
Крепление сохранённых информационных табличек и стендов.	Компл.	1
Двери		
Расчистка дверей от старых покрытий, включая дверную коробку.	м2	172,0
Грунтовка дверей, включая дверную коробку	м2	172,0
Покраска дверей и дверных коробок за два раза краской (типа хамерайт) цвет RAL 7031	м2	154,8
Замена дверной фурнитуры (ручки, запирающие устройства), фурнитураДорлок из нержавеющей стали для противопожарных дверей.	Ком-т	43
Подвесные потолки из ГКЛ		
Расчистка поверхности потолка от старых покрытий.	м2	370,62
Огрунтовка поверхности потолка из ГКЛ.	м2	370,62
Шпаклевка потолка со шлифовкой.	м2	370,62
Огрунтовка поверхности потолка из ГКЛ.	м2	370,62
Покраска потолка за 2 раза. Цвет краски белый, матовый.	м2	370,62
Освещение холла и тамбур-шлюза		
Демонтаж приборов освещения.	шт	159
Монтаж новых приборов освещения согласно дизайн проекта с энергосберегающим наполнением (светодиодные).	шт	159
Замена технических люков доступа и решеток		
Демонтаж коммуникационных люков и решеток доступа без сохранения.	шт	118
Монтаж коммуникационных люков и решеток.	шт	118
Монтаж - демонтаж перестановка тур и прочих подмостей.	м2	342
Утилизация строительного мусора		
Вывоз строительного мусора на полигон	т	7,8
Материалы:		
Люк сантехнический с трехгранным замком ЛМЗ-3гр белый 0.8мм 400х400	шт	68

Люк сантехнический с трехгранным замком ЛМЗ-3гр белый 0.8мм 350x350	шт	6
Люк сантехнический с трехгранным замком ЛМЗ-3гр белый 0.8мм 200x200	шт	2
Решетка вентиляционная 200x200 металлическая, белая.	шт	42
Светильник потолочный светодиодный Feron AL500 встраиваемый 15W 4000К белый, диаметром 190 мм	шт	155
Светильник потолочный светодиодный накладной ЛБ 40	шт	4
Грунтовка глубокого проникновения CeresitCT16	л	133,89
Шпаклевка «Шитрок»	кг	1457,68
Краска для стен ДюлексДаймонд матовая30GY 83\021	л	212
Краска для потолкаДюлексДаймонд матоваябелая	л	93
Плитка керамогранитная Italon 600x600 /ШАР.ЭКС.АРКАДИЯ 60ЛЮКС/	м2	467
Клей плиточный LitocoLitiflexK80	кг	2098,8
Затирка CeresitCE40 светлого тона.	кг	97,86
Грунт по металлу	л	29,77
Краска по металлу	л	58,44
Сопутствующие расходные материалы и инструменты	Компл.	1

Смета расходов:

Общая стоимость работ 7 844 723 (Семь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи семьсот двадцать три) руб. 04 коп.

Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости работ.

Срок проведения:

60 календарных дней с даты списания авансового платежа в счет оплаты стоимости работ со специального счета фонда капитального ремонта.

Председатель собрания:
генеральный директор ООО «СМАРТ ЦЕНТР»
Малых Михаил Валерьевич

Секретарь собрания:
Кардаш Михаил Юрьевич (квартира 10)

Лица, осуществлявшие подсчет:
Овечкина Елена Геннадьевна (квартира 55)

Давидюк Татьяна Николаевна (квартира 136)

Титова Наталия Васильевна (квартира 206)


